

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DOM MIESZKALNY PTBS - BUDYNEK B2 - Stolarka okienna i drzwiowa
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ DOMÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BUDYNKI NR B2- B4 - POLKOWICE dz.
825/201
INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 59-100 POLKOWICE, UL. RYNEK 6
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STAN WYKOŃCZENIOWY			
1.1		STOLARKA			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 0.9*0.9*8	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 1.8*0.7*2	m ² m ²	 2.520	
				RAZEM	2.520
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 1.2*1.5*30 0.9*2.0*1 1.5*1.5*4	m ² m ² m ²	 54.000 1.800 9.000	
				RAZEM	64.800
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.35*2.0*8 2.4*0.9*2 2.1*1.5*4	m ² m ² m ²	 37.600 4.320 12.600	
				RAZEM	54.520
5 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- 3 zawiasy, klamka z szyldem ze stali, skrzydła przylgowe; ramiaki drewniane obłożone płytami HDF; warstwa stabilizująca plaster miodu D1 0.9*2.05*(4+5) 1.0*2.05 DW1 1.0*2.05*12 Dp1 0.9*2.05*2	m ² m ² m ² m ²	 16.605 2.050 24.600 3.690	
				RAZEM	46.945
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -3 zawiasy, klamka z szyldem ze stali, skrzydła przylgowe; ramiaki drewniane obłożone płytami HDF; warstwa stabilizująca plaster miodu D2 0.9*2.08*(8+7) 1.0*2.05 Dk1 0.9*2.05*(6+5)	m ² m ² m ² m ²	 28.080 2.050 20.295	
				RAZEM	50.425
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną -3 zawiasy, klamka z szyldem ze stali, skrzydła przylgowe; ramiaki drewniane obłożone płytami HDF; warstwa stabilizująca plaster miodu Dł1 0.9*2.05*(6+5) 1.0*2.05	m ² m ² m ²	 20.295 2.050	
				RAZEM	22.345
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1037-02 DK1-kom.lok.	Drzwi piwniczne pełne -fabrycznie wykończone . 0.9*2.05*(6+7)	m ² m ²	 23.985	
				RAZEM	23.985
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-01 DZ1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1.0*2.05*2	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
10 d.1.1	KNR 2-02 1016-02 Dk1-kom.lok.	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
11 d.1.1	KNR 2-02 1016-02 Dw1 Dp1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 12 2	szt. szt. szt.	 12.000 2.000	
				RAZEM	14.000
12 d.1.1	KNR 2-02 1016-02 analogia D1 D2 Dk1 Dł1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 10 16 11 12	szt. szt. szt. szt.	 10.000 16.000 11.000 12.000	
				RAZEM	49.000
13 d.1.1	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabr. podokienników, dł.do 1m 8+1	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
14 d.1.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dł. ponad 1m	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2+30+4+4	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
15	ST-04.00	Dostarczenie paraprtów okiennych.	m		
d.1.1		1.0*8+1.9*2+1.3*30+1.6*4+1.0+1.6*4	m	64.600	
				RAZEM	64.600