

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DOM MIESZKALNY PTBS - BUDYNEK B3 - Stolarka okienna i drzwiowa
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ DOMÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BUDYNKI NR B2- B4 - POLKOWICE dz.
825/201
INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 59-100 POLKOWICE, UL. RYNEK 6
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STAN WYKOŃCZENIOWY			
1.1		STOLARKA			
1	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2	m ²		
d.1.	1018-02				
1		0.9*0.9*8	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
2	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2	m ²		
d.1.	1018-03				
1		1.8*0.7*2	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
3	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.1.	1018-04				
1		1.2*1.5*30	m ²	54.000	
		0.9*2.0*1	m ²	1.800	
		1.5*1.5*4	m ²	9.000	
				RAZEM	64.800
4	KNR-W 2-02	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.1.	1018-05				
1		2.35*2.0*8	m ²	37.600	
		2.4*0.9*2	m ²	4.320	
		2.1*1.5*4	m ²	12.600	
				RAZEM	54.520
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- 3 zawiasy, klamka z sztyldem ze stali, skrzydła przylgowe; ramiaki drewniane obłożone płytami HDF; warstwa stabilizująca plaster miodu	m ²		
d.1.	1022-01				
1		0.9*2.05*(4+5)	m ²	16.605	
	D1	1.0*2.05	m ²	2.050	
	DW1	1.0*2.05*12	m ²	24.600	
	Dp1	0.9*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	46.945
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -3 zawiasy, klamka z sztyldem ze stali, skrzydła przylgowe; ramiaki drewniane obłożone płytami HDF; warstwa stabilizująca plaster miodu	m ²		
d.1.	1022-05				
1		0.9*2.08*(8+7)	m ²	28.080	
	D2	1.0*2.05	m ²	2.050	
	Dk1	0.9*2.05*(6+5)	m ²	20.295	
				RAZEM	50.425
7	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną -3 zawiasy, klamka z sztyldem ze stali, skrzydła przylgowe; ramiaki drewniane obłożone płytami HDF; warstwa stabilizująca plaster miodu	m ²		
d.1.	1022-05				
1		0.9*2.05*(6+5)	m ²	20.295	
	D11	1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	22.345
8	KNR-W 2-02	Drzwi piwniczne pełne -fabrycznie wykończone .	m ²		
d.1.	1037-02				
1		0.9*2.05*(6+7)	m ²	23.985	
	DK1-kom.lok.			RAZEM	23.985
9	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.1.	1040-01				
1		1.0*2.05*2	m ²	4.100	
	DZ1			RAZEM	4.100
10	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1.	1016-02				
1		13	szt.	13.000	
	Dk1-kom.lok.			RAZEM	13.000
11	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1.	1016-02				
1		12	szt.	12.000	
	Dw1	2	szt.	2.000	
	Dp1			RAZEM	14.000
12	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1.	1016-02				
1	analogia				
	D1	10	szt.	10.000	
	D2	16	szt.	16.000	
	Dk1	11	szt.	11.000	
	D11	12	szt.	12.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl.do 1m	szt	RAZEM	49.000
d.1.	0129-01				
1		8+1	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl. ponad 1m	szt		
d.1.	0129-02				
1		2+30+4+4	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
15	ST-04.00	Dostarczenie paraprtów okiennych.	m		
d.1.					
1		1.0*8+1.9*2+1.3*30+1.6*4+1.0+1.6*4	m	64.600	
				RAZEM	64.600