

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ , MAŁA ARCHITEKTURA
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ DOMÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH BUDYNKI NR B2-4 - POLKOWICE dz. 825/
201
INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 59-100 POLKOWICE, UL. RYNK 6

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZIELEŃ			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m ²		
		4650.0-794	m ²	3856.000	
				RAZEM	3856.000
2 d.1.1	KNP1 1201 1201-03.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci itp.	m ²		
		1648	m ²	1648.000	
				RAZEM	1648.000
3 d.1.1	KNP1 1207- 01 1207- 01.01	Przesiewanie ziemi urodzajnej	m ³		
		1648.55*0.2	m ³	329.710	
				RAZEM	329.710
4 d.1.1	KNR 2-21 0218-03 ST-09	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
		1648*0.2+(14.02+2.25)*0.2	m ³	332.854	
				RAZEM	332.854
5 d.1.1	KNP1 1218- 01 1218- 01.02	Grabienie spulchnionej gleby kat.I-II w terenie płaskim z wybieraniem korzeni, perzu, kamieni	m ²		
		1648+(14.02+2.25)	m ²	1664.270	
				RAZEM	1664.270
6 d.1.1	KNR 2-21 0209-01 ST-09	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha		
		1648/10000+(14.02+2.25)/10000	ha	0.166	
				RAZEM	0.166
1.2		NASADZENIA			
7 d.1.2	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²		
		1648+(14.02+2.25)	m ²	1664.270	
				RAZEM	1664.270
8 d.1.2	KNR 2-21 0311-03	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m 9+9	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
9 d.1.2	KNR 2-21 0311-03	Sadzenie krzewów liściast. na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m - perukowiec 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1.2	KNR 2-21 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 158	szt.		
			szt.	158.000	
				RAZEM	158.000
11 d.1.2	KNR 2-21 0323-02	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m 7+7+130+1	szt.		
			szt.	145.000	
				RAZEM	145.000
12 d.1.2	KNR 2-21 0414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 - lawęda	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
1.3		ROBOTY PIELEGNACYJNE			
13 d.1.3	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		1648	m ²	1648.000	
				RAZEM	1648.000
14 d.1.3	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
15 d.1.3	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja krzewów liściastych form piennych - perukowiec 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.1.3	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych	szt.		
		120	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
17 d.1.3	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		462	szt.	462.000	
				RAZEM	462.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.3	KNR 2-21 0705-02	Pielęgnacja kwietników obsadzonych przy ilości roślin 4 szt./m2 - lawęda 160	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
19 d.1.3	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 1648	m ² m ²	 1648.000	
				RAZEM	1648.000
2		MAŁA ARCHITEKTURA			
2.1		PLAC ZABAW DZIECIĘCYCH			
20 d.2.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm 165	m ² m ²	 165.000	
				RAZEM	165.000
21 d.2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 165	m ² m ²	 165.000	
				RAZEM	165.000
22 d.2.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 165	m ² m ²	 165.000	
				RAZEM	165.000
23 d.2.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 165	m ² m ²	 165.000	
				RAZEM	165.000
24 d.2.1	KNR 2-31 0502-01 analogia	Powierzchnia z elastycznych płytek na tłuczniu . 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
25 d.2.1	KNR 2-31 0402-03 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m 0.067*48	m ³ m ³	 3.216	
				RAZEM	3.216
26 d.2.1	KNR 2-31 0407-02 0407-07	Obrzeża elastyczne na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na łukach o promieniu do 40 m 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
2.2		OGRODZENIE PANELOWE			
27 d.2.2		Ogrodzenie panelowe h=1,0 m w tym dwie furtki dł. ogrodzenia 61,0 m 52	m m	 52.000	
				RAZEM	52.000
2.3		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
28 d.2.3	ST-10	Kosze na śmieci . 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
29 d.2.3		Ławka ogrodowa 16	szt szt	 16.000	
				RAZEM	16.000
30 d.2.3	KNR 2-02 1220-01	Trzepak, pojedynczy typ T-2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.2.3		Piaskownica sześciokątna 3,6m* 3,12m 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.2.3		Karuzela typu TORNADO z 4 siedziakami średnica 165 cm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.2.3		Zjeżdżalnia Emilka 353*218*416 /cm/ 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.2.3		Huśtawka na sprężynie - kiwak 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.3		Huśtawka podwójna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.2.3		Huśtawka wagowa .	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000