

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DOM MIESZKALNY PTBS - BUDYNEK B1-N4_1 - Stolarka okienna i drzwiowa
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR B1 - POLKOWICE dz. 825/231
INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 59-100 POLKOWICE, UL. RYNEK 6
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STAN WYKOŃCZENIOWY			
1.1		STOLARKA			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 0.9*0.9*7 0.9*0.7*3	m ² m ² m ²	 5.670 1.890	
				RAZEM	7.560
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 1.8*0.7*3	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 1.5*1.2*(9+12+12) 2.0*0.9*1 1.5*1.5*(3+3)	m ² m ² m ² m ²	 59.400 1.800 13.500	
				RAZEM	74.700
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.35*2.0*(3+3+1+1) 2.35*0.9*2 2.35*1.5*2 2.1*1.5*(2+1)	m ² m ² m ² m ²	 37.600 4.230 7.050 9.450	
				RAZEM	58.330
5 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01 D1 DW1 Dp1 DWp	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- 3 zawiasy, klamka z szyldelem ze stali, skrzydła przylgowe; ramiaki drewniane obłożone płytami HDF; warstwa stabilizująca plaster miodu 0.9*2.05*(11+10) 1.0*2.05*1 1.0*2.05*(6+9) 0.9*2.05*3 1.0*2.05*1	m ² m ² m ² m ² m ²	 38.745 2.050 30.750 5.535 2.050	
				RAZEM	79.130
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-05 D2 Dk2 Dk1 Dk3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -3 zawiasy, klamka z szyldelem ze stali, skrzydła przylgowe; ramiaki drewniane obłożone płytami HDF; warstwa stabilizująca plaster miodu 0.9*2.08*(5+9) 1.0*2.05*1 0.8*2.05*5 0.9*2.05*8 1.0*2.05*1	m ² m ² m ² m ² m ²	 26.208 2.050 8.200 14.760 2.050	
				RAZEM	53.268
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-05 DI1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną -3 zawiasy, klamka z szyldelem ze stali, skrzydła przylgowe; ramiaki drewniane obłożone płytami HDF; warstwa stabilizująca plaster miodu 0.9*2.05*15 1.0*2.05*1	m ² m ² m ²	 27.675 2.050	
				RAZEM	29.725
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1037-02 DK1-kom.lok.	Drzwi piwniczne pełne -fabrycznie wykończone . 0.9*2.05*(9+8)	m ² m ²	 31.365	
				RAZEM	31.365
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-01 DZ1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1.0*2.05*4 0.9*2.05*1	m ² m ² m ²	 8.200 1.845	
				RAZEM	10.045
10 d.1.1	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
11 d.1.1	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzniesienia ścian 11+10+1+9+5+1+6+9+1+5+8+1+3+9+6+1	szt. szt.	 86.000	
				RAZEM	86.000
12 d.1.1	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl.do 1m 7+1+3	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
13 d.1.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl. ponad 1m 33+6+3	szt. szt.	 42.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42.000
14	ST-04.00	Dostarczenie paraprtów okiennych.	m		
d.1.1		1.0*7+1.3*33+1.0*1+1.6*6+1.9*3+0.8*3	m	68.600	
				RAZEM	68.600
15		Drzwi przesuwne do garderoby	m ²		
d.1.1		1.7*2.66	m ²	4.522	
				RAZEM	4.522