

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DOM MIESZKALNY PTBS - BUDYNEK B1-S2 - Stolarka okienna i drzwiowa
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR B1 - POLKOWICE dz. 825/231
INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 59-100 POLKOWICE, UL. RYNEK 6
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STAN WYKOŃCZENIOWY			
1.1		STOLARKA			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 0.9*0.9*6	m ² m ²	4.860	
				RAZEM	4.860
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 1.8*0.7*6	m ² m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 1.5*1.2*(8+8+8) 2.0*0.9*2 1.5*1.5*(4+4)	m ² m ² m ² m ²	43.200 3.600 18.000	
				RAZEM	64.800
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.35*2.0*(2+2+2+2) 2.35*0.9*(1+1) 2.1*1.5*(2+2)	m ² m ² m ² m ²	37.600 4.230 12.600	
				RAZEM	54.430
5 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-01 D1 DW1 Dp1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- 3 zawiasy, klamka z szyldem ze stali, skrzydła przylgowe; ramiaki drewniane obłożone płytami HDF; warstwa stabilizująca plaster miodu 0.9*2.05*24 1.0*2.05*14 0.9*2.05*2	m ² m ² m ² m ²	44.280 28.700 3.690	
				RAZEM	76.670
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-05 D2 Dk2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -3 zawiasy, klamka z szyldem ze stali, skrzydła przylgowe; ramiaki drewniane obłożone płytami HDF; warstwa stabilizująca plaster miodu 0.9*2.08*14 0.8*2.05*10	m ² m ² m ²	26.208 16.400	
				RAZEM	42.608
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1022-05 Dl1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną -3 zawiasy, klamka z szyldem ze stali, skrzydła przylgowe; ramiaki drewniane obłożone płytami HDF; warstwa stabilizująca plaster miodu 0.9*2.05*14	m ² m ²	25.830	
				RAZEM	25.830
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1037-02 DK1-kom.lok.	Drzwi piwniczne pełne -fabrycznie wykończone . 0.9*2.05*16	m ² m ²	29.520	
				RAZEM	29.520
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-01 DZ1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1.0*2.05*4 0.9*2.05*2	m ² m ² m ²	8.200 3.690	
				RAZEM	11.890
10 d.1.1	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 24+14+14+10+2+14	szt. szt.	78.000	
				RAZEM	78.000
11 d.1.1	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl.do 1m 6+2	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
12 d.1.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl. ponad 1m 24+8+6	szt szt	38.000	
				RAZEM	38.000
13 d.1.1	ST-04.00	Dostarczenie paraprtów okiennych. 1.0*6+1.3*24+1.0*2+1.6*8+1.9*6	m m	63.400	
				RAZEM	63.400