

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek B1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEŃ , MAŁA ARCHITEKTURA
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY NR B1 - POLKOWICE dz. 825/231
INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 59-100 POLKOWICE, UL. RYNK 6

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZIELEŃ			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm	m ²		
d.1.1	0126-01 0126-02	za pomocą spycharek			
		4690.0-(544.0+496.8*2+544.0)<minus zdjęty humus podsegmentami budynku>	m ²	2608.400	
				RAZEM	2608.400
2	KNP1 1201	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci itp.	m ²		
d.1.1	1201-03.01				
		1073.6	m ²	1073.600	
				RAZEM	1073.600
3	KNP1 1207-01	Przesiewanie ziemi urodzajnej	m ³		
d.1.1	1207-01.01				
		1073.6*0.2	m ³	214.720	
				RAZEM	214.720
4	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
d.1.1	0218-03 ST-09				
		1073.6*0.2	m ³	214.720	
				RAZEM	214.720
5	KNP1 1218-01	Grabienie spulchnionej gleby kat.I-II w terenie płaskim z wybieraniem korzeni, perzu, kamieni	m ²		
d.1.1	1218-01.02				
		1073.6	m ²	1073.600	
				RAZEM	1073.600
6	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha		
d.1.1	0209-01 ST-09				
		1073.6/10000	ha	0.107	
				RAZEM	0.107
1.2		NASADZENIA			
7	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²		
d.1.2	0401-04				
		1073.6	m ²	1073.600	
				RAZEM	1073.600
8	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m	szt.		
d.1.2	0311-03				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast. na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m - perukowiec	szt.		
d.1.2	0311-03				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1.2	0302-02				
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
11	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m	szt.		
d.1.2	0323-02				
		4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 - lawęda	m ²		
d.1.2	0414-02				
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
1.3		ROBOTY PIELĘGNACYJNE			
13	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.1.3	0702-01				
		poz.7	m ²	1073.600	
				RAZEM	1073.600
14	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
d.1.3	0701-04				
		poz.8+poz.10	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
15	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych	szt.		
d.1.3	0701-05				
		poz.11	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-21	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
d.1.3	0701-01				
		poz.9	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-21	Pielęgnacja kwietników obsadzonych przy ilości roślin 4 szt./m2 - lawęda	m ²		
d.1.3	0705-02				
		poz.12	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		MAŁA ARCHITEKTURA			
2.1		PLAC ZABAW DZIECIĘCYCH			
18 d.2.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm 6.7*7.77	m ² m ²	 52.059	
				RAZEM	52.059
19 d.2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.18	m ² m ²	 52.059	
				RAZEM	52.059
20 d.2.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.18	m ² m ²	 52.059	
				RAZEM	52.059
21 d.2.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 poz.18	m ² m ²	 52.059	
				RAZEM	52.059
22 d.2.1	KNR 2-31 0502-01 analogia	Powierzchnia z elastycznych płytek na tłuczniu . poz.18	m ² m ²	 52.059	
				RAZEM	52.059
23 d.2.1	KNR 2-31 0402-03 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m 0.067*poz.24	m ³ m ³	 1.939	
				RAZEM	1.939
24 d.2.1	KNR 2-31 0407-02 0407-07	Obrzeża elastyczne na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na łukach o promieniu do 40 m 7.77*2+6.7*2	m m	 28.940	
				RAZEM	28.940
2.2		OGRODZENIE PANELOWE			
25 d.2.2		Ogrodzenie panelowe h=1,0 m w tym furtka dł. ogrodzenia 30 m 65	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
2.3		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
26 d.2.3	ST-10	Kosze na śmieci . 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
27 d.2.3		Ławka ogrodowa 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
28 d.2.3		Huśtawka na sprężynie - kiwak 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.2.3		Huśtawka podwójna 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.2.3		Huśtawka wagowa . 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000